

01 Ausbau

01.01 Oberflächen

01.01.0010 Wandflächen vorbereiten

Lose Beschichtungen entfernen und den Untergrund trocken reinigen.

Anschlüsse an Fenster und Türen sorgfältig abkleben. Staub und Restmaterial fachgerecht aufnehmen.

Menge: 24,000 m2 EP: 8,500 EUR

Typ: Normalposition

01.01.0020 Wandanstrich ausführen

Zweifacher Anstrich mit weißer Innenwandfarbe auf vorbereitetem Untergrund.

Die Fläche muss nach dem Trocknen gleichmäßig deckend sein. Abklebungen entfernen und die Arbeitsstelle sauber übergeben.

Menge: 24,000 m2 EP: 14,750 EUR

Typ: Normalposition

01.01.0030 Sockelleisten montieren

Sockelleisten aus Holz liefern, ablängen und befestigen. Gehrungen an Ecken herstellen.

Sichtbare Oberflächen dürfen keine offenen Befestigungslöcher aufweisen.

Menge: 18,500 m EP: 11,200 EUR

Typ: Normalposition

01.01.0040 Abschlusskontrolle

Alle bearbeiteten Flächen gemeinsam begehen. Kleine Fehlstellen unmittelbar nacharbeiten.

Ein kurzes Protokoll mit Datum und ausgeführten Nacharbeiten übergeben.

Menge: 1,000 St EP: 45,000 EUR

Typ: Normalposition